

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2_2022

Stavba:

Obnova Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla

Miesto:

Belá nad Cirochou

Dátum:

Objednávateľ:

obec Belá nad Cirochou

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO 01	Pavilón MV1-ASR (zateplenie)	0,00	0,00
SO 06	Pavilón U2/2-ASR (zateplenie)	0,00	0,00

podpis a pečiatka štatutára

POZNÁMKA:

a) Technické požiadavky a špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v predložených podkladoch zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré spĺňajú k spokojnosti verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.

b) V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku s ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv na zníženie kvality, zhoršenie požadovaných technických parametrov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia oproti projektovej dokumentácii.

c) Použitie ekvivalentu uchádzač uvedie v ponukovom rozpočte farebne tak, aby boli jednoznačne odlišené.

ROZPOČET

Stavba: Obnova Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla

Objekt: SO 01 - Pavilón MV1-ASR (zateplenie)

Miesto: Belá nad Cirochou

Objednávateľ: obec Belá nad Cirochou

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu bez DPH ____ HSV+PSV+M 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,000

1	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,123		0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--	-------

vv			úprava vrchu pôvodnej atiky po demontáži pôvodného oplechovania				
vv			0,20*0,25*(42,2+6,95+4,5+8,8)		3,123		

2	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	31,225		0,000
---	---	-----------	--	----	--------	--	-------

vv			0,25*2*(42,2+6,95+4,5+8,8)		31,225		
----	--	--	----------------------------	--	--------	--	--

3	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	31,225		0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------

vv			31,225		31,225		
----	--	--	--------	--	--------	--	--

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

4	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	484,850		0,000
---	---	-----------	--	----	---------	--	-------

vv			445,01+39,84		484,850		
----	--	--	--------------	--	---------	--	--

5	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	41,800		0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------

vv			41,8		41,800		
----	--	--	------	--	--------	--	--

6	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	526,650		0,000
---	---	-----------	--	----	---------	--	-------

vv			484,85+41,8		526,650		
----	--	--	-------------	--	---------	--	--

7	K	625250154	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením	m2	41,800		0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------

vv			3,1+0,95+1,95+1,7+17,0+15,0+2,1		41,800		
----	--	--	---------------------------------	--	--------	--	--

8	K	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	445,010		0,000
---	---	-----------	--	----	---------	--	-------

vv			pohľad severozápadný				
vv			110,3-3*3,05+43,3+19,0-(4*0,6+4*2,7+2,94)		147,310		
vv			pohľad juhovýchodný				
vv			178,5+23,6-14*5,4		126,500		
vv			pohľad juhozápadný				
vv			33,2+61,8		95,000		
vv			pohľad severovýchodný				
vv			63+8,65+2,75+2*0,9		76,200		
vv			Súčet		445,010		

9	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	39,840		0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------

vv			(7*14+4*3,1+2,6*3+2,25*4+5,6)*0,3		39,840		
----	--	--	-----------------------------------	--	--------	--	--

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

10	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	674,400		0,000
----	---	-----------	---	----	---------	--	-------

vv			(26+17)*2*7,5+3,5*2*4,2		674,400		
----	--	--	-------------------------	--	---------	--	--

11	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	674,400		0,000
----	---	-----------	--	----	---------	--	-------

vv			674,4		674,400		
----	--	--	-------	--	---------	--	--

12	K	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	87,000		0,000
----	---	-----------	---	---	--------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	87			87,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,000
13	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	54,087		0,000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,000
14	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	44,600		0,000
	VV		44,6		44,600		
15	K	764421390	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 700 mm	m	44,600		0,000
	VV		24,4+14,35+5,85		44,600		
16	K	764430351	Montáž oplechovania muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	65,100		0,000
	VV		24,8+2*9,5+7+4,65+6,4+3,25		65,100		
17	M	1942081501	Plech hladký hliníkový, hr. 0,60 mm	m2	44,138		0,000
18	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	23,400		0,000
	VV		23,4		23,400		
19	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000		0,000
	VV		4		4,000		
20	K	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm	m	58,650		0,000
	VV		2,25*14+2,25*3+0,75*8+0,6*15+1,8*3		58,650		
21	K	764751113	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	23,400		0,000
	VV		7,5+7,9+3,8+4,2		23,400		
22	K	764751133	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 120 mm	ks	4,000		0,000
	VV		4		4,000		
23	K	764751143	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 120 mm	ks	4,000		0,000
	VV		4		4,000		
24	K	764761122	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	44,600		0,000
	VV		24,4+14,35+5,85		44,600		
25	K	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	4,000		0,000
26	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,452		0,000
	D	M	Práce a dodávky M				0,000
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				0,000
27	K	220730302	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	ks	4,000		0,000
28	K	revízia	Východzia prehliadka (revízia) bleskozvodu	hod.	3,000		0,000

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla

Objekt:

SO 06 - Pavilón U2/2-ASR (zateplenie)

Miesto:

Belá nad Cirochou

Dátum:

Objednávateľ:

obec Belá nad Cirochou

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu bez DPH ____ HSV+PSV+M 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,000

1	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,120		0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--	-------

VV úprava vrchu pôvodnej atiky po demontáži pôvodného

VV oplechovania

0,20*0,25*(48+2,7+11,7)

3,120

2	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	15,600		0,000
---	---	-----------	--	----	--------	--	-------

VV 0,25*(48+2,7+11,7)

15,600

3	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	15,600		0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------

VV 15,6

15,600

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

4	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	587,625		0,000
---	---	-----------	--	----	---------	--	-------

VV 528,9+58,725

587,625

5	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	28,400		0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------

VV 2,7+3,6+10,6+11,5

28,400

6	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	616,025		0,000
---	---	-----------	--	----	---------	--	-------

VV 587,625+28,4

616,025

7	K	625250154	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením	m2	28,650		0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------

VV 11,5+10,7+3,7+2,75

28,650

8	K	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	528,900		0,000
---	---	-----------	--	----	---------	--	-------

VV pohľad severozápadný

VV (204,8+50,1)-(3,1*8+0,6*9)

224,700

VV pohľad juhovýchodný

VV (221,8+22,2)-5,4*18

146,800

VV pohľad juhozápadný

VV 73,7+9,6

83,300

VV pohľad severovýchodný

VV 57,3+16,8

74,100

VV Súčet

528,900

9	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	58,725		0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------

VV 0,3*(2*2,4+2,25)*18

38,070

VV 0,3*(2*1,35+2,25)*8

11,880

VV 0,3*0,75*3*13

8,775

VV Súčet

58,725

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

10	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	631,400		0,000
----	---	-----------	---	----	---------	--	-------

VV (26+17)*2*7+3,5*2*4,2

631,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	631,400		0,000
VV			631,4		631,400		
12	K	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	98,000		0,000
VV			98		98,000		
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
13	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	53,914		0,000
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000
14	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	45,650		0,000
VV			45,65		45,650		
15	K	764421390	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 700 mm	m	45,650		0,000
VV			45,65		45,650		
16	K	764430351	Montáž oplechovania muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	62,400		0,000
VV			48+2,7+11,7		62,400		
17	M	1942081501	Plech hladký hliníkový, hr. 0,60 mm	m2	42,307		0,000
18	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	18,500		0,000
VV			18,5		18,500		
19	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	3,000		0,000
VV			3		3,000		
20	K	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm	m	68,250		0,000
VV			18*2,25+2,25*8+0,75*13		68,250		
21	K	764751113	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	18,500		0,000
VV			7,5*2+1*3,5		18,500		
22	K	764751133	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 120 mm	ks	3,000		0,000
VV			3		3,000		
23	K	764751143	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 120 mm	ks	3,000		0,000
VV			3		3,000		
24	K	764761122	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	45,650		0,000
VV			45,65		45,650		
25	K	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	3,000		0,000
26	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,471		0,000
D		M	Práce a dodávky M				0,000
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				0,000
27	K	220730302	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	ks	4,000		0,000
28	K	revízia	Východzia prehliadka (revízia) bleskozvodu	hod.	3,000		0,000